

Коммерческое предложение 24-18 от 13.08.2018

на реконструкцию ВРУ 100 кВа с установкой вводного автоматического выключателя 160 А, 2х отходящих по 120 А, укомплектованного общим учетом трансформаторного включения и 1м узлом учета на отходящую линию с поставкой всех необходимых материалов и оборудования

Установка счетчиков электроэнергии трансформаторного включения

3-ФАЗНЫЙ УЗЕЛ УЧЕТА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование		Количество	Цена	Стоимость
1	Счетчик Меркурий 230 АМ-03	шт	2	2600	5200
2	Шкаф ШМП 1200x800	шт	1	7000	7000
3	DIN-рейка + нулевая шина	шт	2	90	180
4	Трансформатор тока с коэффициентом тр-ции 100/5	шт	6	900	5400
5	Провод ВВГнг 10x1,5 мм ²	м	8	150	1200
6	Провод ПВ-1 1,5 мм ²	м	12	30	360
7	Испытательная коробка	шт	2	350	700
8	Короб	м.п.	3	150	450
9	Провод СИП 3x35+35	м	15	135	2025
9	Провод ПВС 1x6 заземление	м	6	30	180
10	Автоматический выключатель 125 А ИЭК	шт	2	3500	7000
11	Автоматический выключатель 160 А ИЭК		1	4000	4000
12	Провод АПУгВ 1x70 мм ²	м	12	150	1800
13	Провод ПУгВ 1x25 мм ²	м	12	150	1800
14	Наконечники 35	шт	24	70	1680
15	Наконечники 70	шт	8	120	960
16	Нулевая шина усиленная	компл.	1	250	250
17	Метизы	компл.	1	100	100
18	Демонтаж пролета ВЛ	шт	1	3000	3000
	Итого по материалам:				43285
1	Электромонтажные работы				36000
	Итого, без НДС				79285